Ce rapport est un exemple. Le devis, l'entreprise et le chantier sont fictifs. Il montre la structure et le niveau de détail d'une analyse réelle.

Rénovation d'une salle de bain de 6 m²

Devis d'une entreprise de rénovation · 10 postes · Logement de plus de 2 ans · Relu le 23/10/2026

NÉGOCIABLE

MONTANT DU DEVIS	POINTS À NÉGOCIER	OUBLIS À FAIRE CHIFFRER
7 374,40 € TTC	**3**	**2**
6 704,00 € HT · TVA 10 %	PRIX, FORFAIT, ACOMPTE	ÉTANCHÉITÉ, GRAVATS

1. Synthèse

Le devis est globalement cohérent pour une rénovation complète de salle de bain : la plupart des prix unitaires se situent dans des ordres de grandeur habituels et les fournitures principales sont identifiées. En revanche, deux postes indispensables ne sont pas chiffrés (l'étanchéité sous carrelage et l'évacuation des gravats), le poste de dépose paraît élevé et l'acompte demandé est nettement supérieur à l'usage.

En l'état, le montant final risque d'augmenter en cours de chantier. Ces points se règlent facilement par écrit avant la signature.

2. Verdict : à négocier avant de signer

Le devis peut être signé après correction des points ci-dessous. Rien n'indique une pratique abusive : il s'agit surtout d'oublis et d'un manque de détail, fréquents sur ce type de travaux.

3. Points prioritaires

Étanchéité sous carrelage non chiffrée. En zone de douche, une étanchéité sous carrelage (système d'étanchéité liquide ou natte, selon le support) est indispensable. Une plaque hydrofuge seule n'est pas étanche. À faire ajouter au devis, avec le produit et les zones traitées.

Évacuation des gravats absente. La dépose de 25 m² de carrelage et d'une baignoire génère des déchets dont la gestion doit figurer sur le devis (quantité estimée, modalités, coût). À ajouter, sinon elle reviendra en supplément.

Dépose à 58 €/m², soit 1 450 € HT. Ce prix paraît élevé par rapport aux ordres de grandeur habituels pour une dépose de carrelage mur et sol. Demandez ce qu'il comprend (piquage du support, ragréage, protection). Un montant de l'ordre de 1 000 € HT serait plus courant, sous réserve de l'état du support.

Acompte de 50 % à la commande (3 687,20 €). L'usage est d'environ 30 % à la signature, puis des paiements liés à l'avancement et un solde à la réception. Proposez 30 %, soit 2 212,32 €.

Plomberie au forfait (1 150 € HT). Le forfait ne permet pas de vérifier ce qui est prévu. Demandez le détail : alimentations, évacuations, robinets d'arrêt accessibles, matériaux.

4. Analyse poste par poste

POSTE	QTÉ	P.U. HT	TOTAL HT	AVIS	COMMENTAIRE
Protection des sols, évacuation du mobilier	1 ft	180,00	180,00	Cohérent	Poste souvent oublié, ici bien prévu.
Dépose carrelage mural et sol	25 m²	58,00	1 450,00	Élevé	Demander le contenu exact et viser environ 1 000 € HT.
Dépose baignoire et sanitaires	1 u	250,00	250,00	Cohérent	Vérifier que la neutralisation des arrivées est incluse.
Receveur extra-plat 90×120, fourniture et pose	1 u	690,00	690,00	Cohérent	Demander la marque, la référence et le type de bonde.
Étanchéité sous carrelage	—	—	—	Manquant	Indispensable en zone de douche. À faire chiffrer.
Faïence murale 30×60, fourniture et pose	14 m²	95,00	1 330,00	Cohérent	Quantité cohérente avec une pièce de 6 m². Préciser la gamme de faïence.
Carrelage sol antidérapant	6 m²	89,00	534,00	Cohérent	Vérifier la classe antidérapante prévue près de la douche.
Plomberie : alimentations, évacuations	1 ft	1 150,00	1 150,00	À détailler	Forfait sans détail : demander la liste des travaux et des matériaux.
Meuble vasque 80 cm et mitigeur	1 u	640,00	640,00	Cohérent	Demander les références pour comparer.
Électricité : 2 spots, raccordement VMC	1 ft	480,00	480,00	À vérifier	Préciser le respect des volumes de sécurité (NF C 15-100) et l'état de la VMC existante.
Évacuation des gravats	—	—	—	Absent	Gestion des déchets à faire figurer sur le devis.
Total HT			**6 704,00**		
TVA 10 %			670,40	Taux intermédiaire, applicable aux travaux dans un logement achevé depuis plus de 2 ans.	
Total TTC			**7 374,40**		

Les avis sur les prix reposent sur des ordres de grandeur indicatifs. Les prix varient selon la région, l'accès au chantier et les matériaux choisis.

5. Autres points vérifiés

Date, validité du devis	OK	Devis daté, validité de 3 mois indiquée.
Identité de l'entreprise	OK	Raison sociale, adresse, SIRET et immatriculation présents.
Assurance décennale	À vérifier	Assureur cité, zone géographique couverte absente. Demander l'attestation en cours de validité couvrant ces travaux.
Délai d'exécution	À préciser	« Durée indicative : 2 semaines ». Demander une date de début et un délai ferme.
Taux de TVA	OK	10 % justifié pour ce logement. Vérifier que la mention à signer remplaçant l'attestation figure sur le devis.
Gestion des déchets	Absente	Voir point prioritaire.
Médiateur de la consommation	OK	Coordonnées indiquées dans les conditions générales.

6. Questions à poser à l'artisan

Prêtes à copier dans un e-mail ou un message.

1. Pouvez-vous ajouter au devis l'étanchéité sous carrelage de la zone de douche, en précisant le produit utilisé et les surfaces traitées ?
2. Pouvez-vous chiffrer l'évacuation des gravats et indiquer la quantité estimée et la filière de traitement ?
3. Que comprend exactement la dépose à 58 €/m² ? Est-il possible de revoir ce poste ?
4. Pouvez-vous détailler le forfait plomberie (alimentations, évacuations, robinets d'arrêt, matériaux) ?
5. Pouvez-vous ramener l'acompte à 30 % à la signature, avec un paiement à l'avancement et un solde à la réception ?
6. Pouvez-vous m'indiquer une date de début et un délai d'exécution ferme ?
7. Pouvez-vous me transmettre votre attestation d'assurance décennale en cours de validité, couvrant ces travaux ?

7. Récapitulatif des corrections

POSTE	DEVIS ACTUEL	APRÈS CORRECTION	EFFET
Dépose carrelage	1 450,00 € HT	≈ 1 000,00 € HT	≈ −450 € HT
Étanchéité sous carrelage	non chiffrée	à chiffrer	supplément évité en cours de chantier
Évacuation des gravats	absente	à chiffrer	supplément évité en cours de chantier
Plomberie	forfait 1 150,00 € HT	détaillé	contenu vérifiable
Acompte à la commande	3 687,20 € (50 %)	2 212,32 € (30 %)	−1 474,88 € avancés

8. Portée de cette analyse

Cette analyse est un avis technique établi à distance, uniquement à partir des documents et informations que vous avez transmis. Elle ne comprend pas de visite du chantier : les éléments non visibles ou non communiqués (état réel des supports et des réseaux, présence d'amiante, contraintes de copropriété ou d'urbanisme…) ne peuvent pas être évalués.

Les prix de référence cités sont des fourchettes indicatives. Ils varient selon la région, l'accès au chantier et les matériaux choisis.

Cet avis n'est ni une expertise judiciaire ou d'assurance, ni une mission de maîtrise d'œuvre, ni un conseil juridique. Il ne remplace pas le devoir de conseil de l'entreprise qui réalisera les travaux.

La décision de signer, de négocier ou de refuser le devis vous appartient. En cas de litige déjà engagé ou de travaux touchant la structure du bâtiment, faites appel à un expert ou à un professionnel qui pourra se rendre sur place.

L'équipe Contre-Plan

Une question sur ce rapport ? Un échange de suivi est inclus dans chaque commande.